

- ۱- اختصاص فضای مناسب و اتاق بندی طبق نظر کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ذیربط و ارائه نقشه از سوی متقاضی. تبصره: نقشه دارای مشخصات و آدرس دقیق، مقیاس یک صدم و نکات فنی از جمله اشل، محل قرارگیری ستون ها و پنجره ها، جهت بازشویی درب ها و محل استقرار روشویی در اتاق های معاینه، تعیین جهت جغرافیائی (شمال) می باشد.
- ۲- اخذ تأییدیه نقشه
- ۳- تامین نور و تهویه طبیعی و مصنوعی متناسب بانوع کاربری هر قسمت
- ۴- تامین آب سالم و کافی
- تبصره: الزام در نصب تانکر و یا مخزن ذخیره آب شرب با شرایط استاندارد و بهداشتی بنا بر ضرورت منطقه می باشد
- ۵- دفع اصولی فاضلاب منطبق بر ضوابط بهداشتی و زیست محیطی (متصل به اگو شهری)
- ۶- رعایت دقیق ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و بخشنامه های مرتبط (تفکیک مناسب پسماند عفونی، شیمیایی، تیز و برنده و عادی و بی خطر سازی پسماندهای پزشکی از طریق نصب دستگاههای بی خطر ساز استاندارد و یا قرارداد با شرکتهای دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه)
- ۷- تامین وسایل / سیستم گرمایش و سرمایش مناسب
- تبصره: منع استفاده از کولر آبی برای اتاق جراحی های کوچک توصیه میگردد.
- ۸- نصب آب سردکن ثابت با شیرفشاری در سالن انتظار (متصل به لوله آب و دفع فاضلاب به لوله جمع آوری فاضلاب)
- ۹- تامین آب گرم بخش هایی همچون آبدارخانه، اتاق معاینه، اتاقک تی شوی، سرویسهای بهداشتی، اسکراب و اتاقک نگهداری موقت پسماندها
- ۱۰- نصب توری سیمی ضد زنگ روی کلیه پنجره های بازشو
- ۱۱- عدم بکارگیری درو پنجره، کابینت وقفه های مستعمل برای تفکیک فضاها
- ۱۲- رعایت استانداردها و ایمنی برای جلوگیری از حریق، برق گرفتگی، نفوذ و تابش غیرمجاز اشعه
- ۱۳- تامین وسایل / سیستم اطفاء حریق استاندارد (هر ۵۰ متر مربع حداقل یک کپسول ۴ لیتری مناسب)
- ۱۴- نصب روشویی (دستشویی) در کلیه اتاقهای تحت نظر، تزریقات و پانسمان
- تبصره: روشویی لازم است بدون پایه و به رنگ سفید با اطراف کاشی کاری شده (کاشی/سنگ/سرامیک 1×1.5 متر) و مجهز به صابون مایع باشد. (استفاده از صابون جامد ممنوع می باشد).
- ۱۵- جلوگیری از ایجاد نقاط گردگیر بر روی دیوار و سقف و عدم استفاده از لامپ بصورت آویز و گچ بری گردگیر و نیز لوله کشی و سیم کشی روکار
- ۱۶- برقراری گردش کار متناسب با کاربرد وسایل و تجهیزات بهداشتی و نظافتی
- ۱۷- رعایت ضوابط در راهرو و پله ها (حداکثر ارتفاع پله ۱۸ و حداقل کف ۳۰ سانتی متر) و همچنین شیب مناسب / حداقل عرض راهرو ۱۲۰ سانتی متر
- ۱۸- محصور نمودن باغچه و محوطه سازی حیاط با بهسازی دیوارها و هم سطح نمودن باغچه با کف محوطه
- ۱۹- تهیه کارت بهداشتی و گواهی نامه طی دوره آموزش بهداشت عمومی و اصناف معتبر برای کارکنان مشمول از جمله آبدارچی

۲۰-تهیه و ارائه پرونده بهداشتی برای کارکنان حرف پزشکی

۲۱-اختصاص حداقل مساحت و بهسازی کلیه دیوارها به شرح زیر

- آبدار خانه / آشپزخانه (۶ متر مربع متناسب با تعداد کارکنان) :سنگ مقاوم، سرامیک یا کاشی کاری تا زیرسقف و نصب ظرفشویی ۲ لگنه ، کابینت و آبخکان

- سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران:(به مساحت ۱.۷ متر مربع) سنگ مقاوم، سرامیک یا کاشی کاری تا زیرسقف مجهز به فلاش تانک و سیفون

- تی شوی (۱.۵ متر مربع) : سنگ مقاوم، سرامیک یا کاشی کاری تا زیرسقف مجهز به شیر مخلوط آب گرم و سرد ، تی آویز ، حوضچه دارای کفشوی فاضلاب رو و عمق ۴۵ تا ۶۰ سانتی متر ، تهویه مجزا و قفسه مواد گندزدا و پاک کننده ضمن اینکه وجود تی شوی در تمام طبقات الزامی بوده لیکن در صورت دسترسی به آسانسور امکان بهره گیری از تی شوی پرتابل با تامین محل پارک تی و احداث حداقل یک باب تی شوی میسر باشد.

- انبارکثیف (با در نظر گرفتن محل استقرار ماشین لباسشویی ۶ متر مربع) : سنگ مقاوم، سرامیک یا کاشی کاری تا زیرسقف

- اتاق CSR : ۴ متر مربع بعنوان محل استقرار تجهیزات استریلیزاسیون که در صورت لزوم ۲ متر مربع مساحت سینک شستشوی ابزار به آن افزوده میگردد :سنگ مقاوم، سرامیک یا کاشی کاری تا زیرسقف و نصب اتوکلاو در آن

- اتاق جراحی های کوچک ۱۲ مترمربع که در صورت الحاق CPR به آن حداقل ۱۶ متر مربع با فضای پیش ورودی و اسکراب افزایش می یابد : سنگ مقاوم ویا کاشی کاری تا زیرسقف به رنگ روشن وبدون طرح ونقش ، صاف و درجه ۱

- اتاق نگهداری موقت پسماندها متناسب با حداکثر زباله تولیدی در ۳ روز و بصورت تفکیک شده برای انواع زباله حداقل ۶ متر مربع :سنگ مقاوم ویا کاشی کاری تا زیرسقف

- اتاق CPR:به مساحت ۱۲ متر مربع ، سنگ مقاوم، سرامیک یا کاشی کاری تا ارتفاع ۱.۸ متر

- اتاق تزریقات: ۶ متر مربع، سنگ مقاوم، سرامیک یا کاشی کاری تا ارتفاع ۱.۸ متر

- اتاق تحت نظر یا سرم تراپی آقایان و خانم ها(هریک ۱۲ متر مربع) :سنگ مقاوم، سرامیک یا کاشی کاری تا ارتفاع ۱.۸ متر

- رختکن کارکنان ۳ متر مربع ، اتاق های مدیریت و استراحت (متناسب با درمانگاه) و انبار تمیز ۵ متر مربع دارای قرنیز از جنس سنگ به ارتفاع حداقل ۱۰ سانتی متر و بقیه رنگ آمیزی با رنگ روغنی قابل شستشو.

- سالن انتظار بدون در نظر گرفتن فضای مرده و مسیر تردد ۲۴ متر مربع و سایر فضا های عمومی از جمله راهرو و مسیر پله ها : تا ارتفاع ۱.۲ متر سنگ و یا سرامیک توکار و بقیه رنگ آمیزی

تبصره :بخش های خاص مانند معاینه زنان ، اودیومتری ، رادیولوژی و آزمایشگاه شرایط خاص خود را دارند.

۲۲- بهسازی کف کلیه بخشهای بهداشتی و درمانی با سنگ یا سرامیک بدون درز ، صاف و قابل شستشو

تبصره ۱ :توصیه میگردد محل اتصال دیواروکف بدون گوشه (زاویه) باشد و از کاربرد مصالح نامرغوب اجتناب گردد.

تبصره ۲: شیب کف در بخشهایی همچون آبدارخانه، دستشویی، تی شو، CSR، انبار کثیف و نگهداری موقت زباله بطرف کفشوی باشد.

۲۳- بهسازی سقف کلیه اتاقها (صاف ، بدون درز و رنگ آمیزی شده)
تبصره: پوشش سقف در قسمتهای CSR، جراحی، آبدارخانه، تی شو، انبار کثیف و نگهداری موقت زباله به رنگ روغن می باشد

۲۴- تامین برق اضطراری متناسب با حجم فعالیت درمانگاه

۲۵- جمع آوری وسایل اضافی و رعایت بهداشت و نظافت عمومی پس از اتمام کارهای ساختمانی
توجه ۱: رعایت دقیق ضوابط ومقررات در احداث بخش های مکمل و پاراکلینیکی از قبیل فضاهای مرتبط با پرتوتشخیصی ضروری بوده و در صورت اخذ مجوز احداث، نیاز به بررسی و اظهار نظر مجزا دارد. همچنین ایجاد پایگاه بهداشتی موقت منوط به اخذ مجوز و تأییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه ذیربط می باشد.

توجه ۲: نصب شیشه دوجداره برای اتاقها و فضاهای درمانی بهداشتی همجوار بامعابر پرسروصدا توصیه می گردد.

توجه ۳: قبل از احداث بخش های پرتو پزشکی (نظیر رادیولوژی، ماموگرافی، پزشکی هسته ای OPG و پری اپیکال) لازم است نقشه افزایش بخش به تأیید کارشناس بهداشت محیط و پرتوهای معاونت بهداشتی دانشگاه برسد.